


# A-A METSZET



## MEGJEGYZÉS:


- Tervezett csövezetékek:  
Gravitációs csövezetékek: Ø90 méretig Wavin KA, Ø110 csőmérettől KG PVC tokos gumigyűrűs csövezetékek, padlóban, falban rejtetten vezetve.  
Szennyvíz lefolyó vezetékek lejtése: ágvezetékek lejtése 2-2,5%, alapvezetékek lejtése 0,8-1,0%, épületen kívüli csövezetékek lejtése 0,8%.  
Nyomott csövezeték: Wavin PE SDR11 polietilén csövezeték, hegesztett kötésekkel
- Minden vizes berendezési tárgyat a szennyvíz lefolyó rendszerbe bekötni csak HL bűzelzárákon keresztül szabad.
- A kültéri 4db egymedencés mosogató bűzelzárója a téli fagymentesítés miatt könnyen szerelhető flexibilis bűzelzáró-lefolyó cső kell legyen.
- Bűzelzárok:  
Mosdó: HL132/30 - DN32  
Zuhanyzó: ACO SOLID 1000 (700) - DN50  
Pissoár: HL430/50 - DN50  
WC csatlakozó - alsó: HL201/1 - DN110  
Kültéri mosogatók: TEXO Flexibilis szifon - DN50

## JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett gravitációs szennyvíz lefolyó csövezeték
- Tervezett nyomott szennyvíz lefolyó csövezeték
- SZ — SZ — SZ — Meglévő külső gravitációs szennyvíz lefolyó közművezeték
- VIZ — VIZ — VIZ — Meglévő külső ivóvíz közművezeték
- TEXO Flexibilis mosogató szifon
- HL310NPr padlóösszefolyó Primus zárral (kiszáradásmentes)

# B-B METSZET

GRUNDFOS SEG.40.09.E.2.1.502  
VÁGÓKÉSES SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ  
KARIMÁS ACÉL-PE ÁTMENETTEL  
EGYEDI GRÜN WALD MŰANYAG  
ÁTEMELO AKNÁBAN Ø1000x2100  
"D" terhelésű öntvény fedlappal



Kapcsolódó tervek: Gsz-001, Gk-001

**rchilak**

Mémóriai Szolgáltató Kft.  
5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2  
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631  
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

**Turizmus, vendéglátás  
fejlesztés - szociális blokk**

Tervfajla:

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV

Tervezési helyszín:

5081 Szajol, külterület

hrsz: 048/3

Megrendelő:

Szajol Község Önkormányzata

5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Tervező:

Horváth Ferenc

épitész-mérnök, É 16-0245

Tervező munkatárs:

Nánási Sándor

okl. építészmérnök

Építésgépész tervező:

Tóti Zoltán

G 04-151-2001

Dátum:

2019.10.15.

Tervlap neve:

**SZENNYVÍZELVEZETÉS  
A-A ÉS B-B  
METSZET**

Tervszám:

**Gsz-002**

Lépték:

**M=1:50**

Jelen dokumentáció az Archilak Mémóriai Szolgáltató Kft.  
szellemi terméke, melyet szerzőj jog véd.