

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	62-002-11.1-0617742	Kiemelet útszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100/25/15 cm	40 m	6 233	5 597	249 320	223 880
2	62-002-21.3-0610721	Kerti szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből kerti szegélykő, 100x5x20cm, szürke	70,9 m	4 218	5 597	299 056	396 827
3	62-003-6-0120125	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 4 cm vastagságban fektető ágyazat	6,6 m3	15 703	17 475	103 640	115 335
4	62-003-12-0618291	Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, kisöpörve, 16x16x8 vagy 20x20x8 cm lapokból 20x20x8 cm, szürke	135 m2	10 526	6 549	1 421 010	884 115
5	62-003-51.2-0617101	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, kisöpörve 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-es méretekből 10x20x6 cm, szürke	30,5 m2	7 162	6 459	218 441	197 000
Munkanem összesen:						2 291 467	1 817 157